

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดขลุ่ยล่องกับที่
 ฝั่ของโครงการ เทศบาลตำบลทับกฤบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี่ตำบล หมู่ที่ 1 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลทับกฤบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	หน่วยวัด	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1.00	- งานดินชุด		ลบ.ม.	-	-	125.00	2,957.50	2,957.50	
2.00	- งานดินถมกลับและขนทิ้ง		ลบ.ม.	-	-	125.00	2,957.50	2,957.50	
3.00	- คอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	1,775.00	3,230.50	306.00	556.92	3,787.42	
3.00	- คอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	1,355.00	23,280.25	306.00	3,840.30	27,120.55	
4.00	- ไม้แบบ		ตร.ม.	159.16	8,110.79	-	-	8,110.79	
5.00	- ค่าแรงไม้แบบ		ตร.ม.	-	-	133.00	9,682.40	9,682.40	
6.00	- RB 9 มม.		กก.	20.69	28,628.55	4.0	5,673.13	34,301.68	
7.00	- ลวดผูกเหล็ก		กก.	35.2	1,135.55	-	-	1,135.55	
8.00	- ท่อ PVC ขนาด 1' ชั้น 8.5		ท่อ	42.00	754.40	20.00	364.00	1,128.40	
9.00	- ปอพักคอนกรีต สำหรับวางระบายน้ำขนาด Dai 0.4/0 เมตร		ปอ	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	รวมค่าเผื่อ
10.00	- งานเบ็ดเตล็ด (เช่น ค่าต่อท่อประปา น้ำยาประสาน อื่นๆ)		งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
11.00	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน							94,131.79	

(กำหนดขึ้นหน่วยร้อยละสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)